

## RESOLUCION GENERAL N° 36/2025

### ANEXO II: Listado de Inversiones Prioritarias

#### Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y

#### Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda.

#### Plazo 12 meses

(No incluye IVA ni tasa de regulación)

#### **LISTADO DE OBRAS PRIORITARIAS - PLAZO 12 meses**

ITEM	INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES (U) / (Mts)	PRECIO UNITARIO MAR 25	PRECIO TOTAL MAR 25
1	MICROMEDICION	MEDIDOR Y ACCESORIOS (arandelas,tuerca, acople, precinto, válvula de retención, caja para medidor, espiga, valvula esférica y caño de PEAD 20mm)	40	\$ 78.120,00	\$ 3.124.800,00
2.1	Calle COSQUIN (ENTRE CALLES CHAMPAQUI Y CALLE LA FALDA- EL MANZANO)	INSTALACIÓN RED PEAD DN 63 MM - MATERIAL Y MANO DE OBRA	200	\$ 21.328,13	\$ 4.265.625,00
2.2	Calle CAPILLA DEL MONTE (ENTRE CALLES CHAMPAQUI Y CALLE LA FALDA- EL MANZANO)	INSTALACIÓN RED PEAD DN 63 MM - MATERIAL Y MANO DE OBRA	100	\$ 21.328,13	\$ 2.132.812,50
2.3	Calle LAS HIGUERAS (ENTRE CALLES LAS ACEQUIAS Y CALLE LAS BARRANCAS- AGUA DE ORO)	INSTALACIÓN RED PEAD DN 63 MM - MATERIAL Y MANO DE OBRA	170	\$ 21.328,13	\$ 3.625.781,25
2.4	Calle LAS PLAYAS (ENTRE CALLES MAR DEL PLATA Y CALLE ASCONSACATE- AGUA DE ORO)	INSTALACIÓN RED PEAD DN 63 MM - MATERIAL Y MANO DE OBRA	280	\$ 21.328,13	\$ 5.971.875,00
2.5	Calle LAS VERTIENTES (EL MANZANO)	INSTALACIÓN RED PEAD DN 75 MM - MATERIAL Y MANO DE OBRA	130	\$ 26.617,50	\$ 3.460.275,00
3.1	Calle Florentino Ameghino DESDE CALLE FLORENTINO AMEGHINO ESQ LIMA HACIA EL ESTE DESARROLLARSE POR CALLE FLORENTINO AMEGHINO HASTA CUBRIR EL ÚLTIMO LOTE CONECTADO	INSTALACION RED DN63mm-PEAD - MANO DE OBRA SALDO R.G.N°152/24	120	\$ 14.399,32	\$ 1.727.918,00
TOTAL (SIN IVA)					\$ 24.309.086,75

ERSeP
MNC
XF